

ТАМБОВ

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, рублей (в том числе НДС 20%)
Услуги по очитке Авто-Цистерн и Контейнеров-Цистерн: За одну емкость объемом до 26 куб. м., с тремя люками или за один Контейнер-Цистерну (тип 22К2 и 22Т6), перемещаемых на авто		
Комплексная очистка, процедура А . Включает: промывка водой с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	10700,00
Комплексная очистка, процедура В . Включает: предварительный разогрев (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	14800,00
Комплексная очистка, процедура С . Включает: предварительная пропарка, разогрев (до 2-х часов) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (Т= 80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	19800,00
Комплексная очистка, процедура Д . Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя		

промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (Т= 80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	42300,00
В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.)		
Если количество промываемых отсеков 1, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,6. Если количество промываемых отсеков 2, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,83. Если количество промываемых отсеков 4, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,1. Если количество промываемых отсеков 5, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,2. Если количество промываемых отсеков 6, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,3. И так далее. Все полученные значения округляются до целых сотен в соответствии с правилами математики.		
Дополнительные услуги (без выдачи сертификата)		
Ополаскивание водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.)	шт.	2500,00
Удаление льда и воды с сушкой воздухом (за машину)	шт.	3000,00
Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового пространства (один люк)	шт.	2500,00
Внешняя бесконтактная мойка с автохимией	шт.	3000,00
Пропарка емкости - одна точка (минимум - 4 часа)	час.	2000,00
Разогрев и очистка нижнего сливного устройства автоцистерны (Сливной коллектор)	шт.	2500,00
Механическая зачистка колбы от остатков ранее перевозимого продукта	кв. м	1300,00
Очистка и промывка дренажной системы за 1 КЦ или 1 АЦ	шт.	7000,00
Услуги по работе с остатком продукта		
К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20 кг (1 см). В случае если остаток продукта превышает 20 кг (1 см), «ИСПОЛНИТЕЛЬ» может оказать услугу «ЗАКАЗЧИКУ» по освобождению ёмкости от продукта и его утилизации по отдельному соглашению. Решение о возможности утилизации каждого отдельного продукта депо принимает индивидуально и в праве отказать в возможности утилизации.		
Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации	л.	20,00
Сбор остатка сухого продукта без учета стоимости утилизации	кг	30,00
Организация утилизации остатка продукта	кг	догов.
Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"		
Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно		

Терминальное обслуживание 20' КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН**		
Получение КЦ на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции) без доставки ТК до сервисного депо	шт.	2860,00
Получение КЦ на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо)	шт.	5940,00
Отправка КЦ ч/з ст. Цна (ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) без доставки ТК от сервисного депо	шт.	3520,00
Отправка КЦ ч/з ст. Цна (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных)	шт.	6600,00
Получение платформы на ст.Тамбов-1	шт.	6160,00
Отправка платформы ч/з Тамбов-1	шт.	7040,00
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при отправке КЦ	шт.	800,00
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при помещении КЦ на хранение	шт.	800,00
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при снятии КЦ из хранения	шт.	800,00
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) перемещения внутри площадки	шт.	800,00
Услуга по ПРР с танк-контейнерами с привлечением сторонней техники	час	3000,00
Терминальное обслуживание 30' контейнеров-цистерн - по договоренности		
Хранение чистого КЦ на нашей площадке*	сутки	200,00
Хранение грязного КЦ на нашей площадке	сутки	300,00
Хранение контейнера-цистерны на станции Цна	сутки	350,00
Отстой платформ на путях необщего пользования **	сутки	250,00
Оформление одного ЖД документа в АС "ЭТРАН" (накладная, ГУ и отмена документов)	шт	400,00
Услуга по перегрузке ТК с платформы на платформу за ТК	шт	2500,00
* В течение пяти дней по окончании работ с контейнером-цистерной хранение на нашей площадке осуществляется бесплатно. При отсутствии инструкций на отправку на шестой день КЦ автоматически попадает на хранение.		
Услуги по комплексной очистке одного 20' КОНТЕЙНЕРА ЦИСТЕРНЫ перевозимого по ж/д		
Комплексная очистка, процедура А. Включает: промыть водой с щелочным моющим средством промыть люков и предлюкового пространства сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)	шт.	13200,00
Комплексная очистка, процедура В. Включает: предварительный разогрев контейнера (пропарка до 30 мин.)		

<p>промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	19100,00
<p>Комплексная очистка, процедура С. Включает: предварительная пропарка, разогрев (до 2-х часов) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	25850,00
<p>Комплексная очистка, процедура D. Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	42350,00
<p>В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.)</p>		

Сложная внешняя мойка с применением растворителя и ручная чистка щетками (с удалением клея и лакокрасочной маркировки)	шт.	16000,00
Оформление ЖД актов по запросу клиента по форме ВУ 20	шт.	400,00
Разогрев продукта 24 часа	сут	24000,00
Разогрев продукта	час	1500,00
Для контейнеров цистерн размером более 20' на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,1. Полученный результат округляется до целых сотен.		
Для контейнеров цистерн без нижнего слива (типы Т13 и Т14) на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,2. Полученный результат округляется до целых сотен.		
Для нестандартных контейнеров цистерн и автоцистерн, не указанных в прайс-листе		договорная
Услуги по испытанию		
Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 5 лет (Включены следующие услуги: ПРР; установление технического состояния всех элементов рамы; наружной и внутренней поверхности КЦ; проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; испытание и регулировка предохранительного клапана; пневмоиспытание; гидроиспытание; испытание системы паробогрева)	шт.	26000,00
Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 2,5 лет (Включены следующие услуги: ПРР; установление технического состояния всех элементов рамы; наружной и внутренней поверхности КЦ; проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; испытание и регулировка предохранительного клапана; пневмоиспытание)	шт.	16000,00
Организация участия инспектора независимой сюрвейерской организации (Bureau Veritas или РМРС)	шт.	14000,00
Стоимость выдачи экспертного заключения сюрвейерской организацией на перевозку опасных грузов	шт.	3000,00
Проведение толщинометрии стенок сосуда одного КЦ (не менее 10 точек)	шт.	4000,00
Ремонт КОНТЕЙНЕРОВ ЦИСТЕРН		
Все цены на стоимость ремонта, обозначенные ниже, являются стоимостью выполнения ремонтных работ БЕЗ УЧЕТА стоимости запасных частей, где это не оговорено особо. Стоимость запасных частей согласовывается сторонами каждый раз при согласовании дефектной ведомости. Также Заказчик вправе предоставить собственные запчасти для выполнения соответствующих работ.		
НСУ (без стоимости запчастей)		
Снятие НСУ в комплекте	шт.	1000,00
Установка НСУ в комплекте	шт.	1000,00
Снятие крана баттерфляй	шт.	1000,00
Установка крана баттерфляй	шт.	1000,00
Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок	шт.	4000,00
Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок и штока	шт.	4000,00

Шлифовка, полировка седла клапана, договорная от	шт.	8300,00
Замена прокладок и перекрывающей пластины бабтерфляй	шт.	4000,00
Замена тарелки скоростного клапана с прокладкой	шт.	3000,00
Установка ручки бабтерфляй	шт.	1000,00
Установка ручки скоростного клапана	шт.	1000,00
Установка заглушки НСУ (нерж. FV) 3"	шт.	500,00
Установка заглушки НСУ (алюм.) 3"	шт.	500,00
Установка троса аварийного закрытия нижнего сливного устройства (стоимость троса включена)	шт.	700,00
Установка (замена) прокладки крышки 3"	шт.	500,00
ВСУ (без стоимости запчастей)		
Снятие ВСУ	шт	1000,00
Установка ВСУ	шт	1000,00
Проведение ремонта крана бабтерфляй ВСУ с заменой прокладок	шт.	4000,00
Проведение ремонта ВСУ с заменой прокладок и перекрывающей пластины	шт.	4000,00
Установка ручки бабтерфляй	шт.	1000,00
Замена прокладки под глухим фланцам	шт.	1600,00
Установка фланца (FV нерж.)	шт.	1000,00
КРАН ВОЗДУХА (без стоимости запчастей)		
Установка крана воздуха	шт.	1000,00
Снятие крана воздуха	шт.	1000,00
Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок	шт.	3000,00
Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок и шара	шт.	3000,00
Замена манометра	шт.	1000,00
Установка заглушки вместо манометра	шт.	1000,00
Установка заглушки крана воздуха (нерж. FV) 1,5"	шт.	500,00
Установка заглушки крана воздуха (алюм.) 1,5"	шт.	500,00
ЛЮК ЛАЗ (без стоимости запчастей)		
Установка крышки люк лаза	шт.	1000,00
Снятие крышки люк лаза	шт.	1000,00
Замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником)	шт.	500,00
Замена прокладки люка ERDM Core/PTFE (резина/фторопласт)	шт.	500,00
Замена откидного болта (нерж.)	шт.	500,00
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (без стоимости запчастей)		

Снятие предохранительного клапана	шт.	500,00
Установка предохранительного транспорта	шт.	500,00
Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК без вакуума)	шт.	3000,00
Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК с вакуумом)	шт.	4000,00
Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК без вакуума)	шт.	3000,00
Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК с вакуумом)	шт.	4000,00
Ремонт седла предохранительного клапана	шт.	расчётная
Замена пружины и прокладок ПК 2,5"	шт.	3000,00
Замена пружины и прокладок ПК Ду80	шт.	3000,00
Замена предохранительной мембраны	шт.	1000,00
Замена манометра	шт.	1000,00
Тестовые испытания и регулировка ПК	шт.	2200,00
ДРЕНАЖ (без учета стоимости материалов)		
Замена дренажного шланга	п.м.	500,00
Установка тройника	шт.	500,00
Установка хомута	шт.	140,00
ТЕРМОМЕТР (без стоимости запчастей)		
Снятие термометра	шт.	1000,00
Установка термометра	шт.	1000,00
Изготовление и установка защиты термометра	шт.	3000,00
Изготовление и установка ремонтной вставки под термометр	шт.	3000,00
РАМА И ТРАП (без учета стоимости материалов)		
Зачистка рамы от очагов коррозии и под сварку	см	85,00
Сварка трещины на раме	см	140,00
Установка пластин усиления на раму КЦ без предъявления инспектору РМРС	шт.	18000,00
Изготовление и установка вставки в раму КЦ длиной до 300 мм	шт.	12500,00
Изготовление и установка ремонтных вставок в раму КЦ (прочие размеры)	шт.	расчетная
Изготовление и установка усиливающей накладки на раму КЦ	шт.	4700,00
Демонтаж переходных трапов	п.м.	1000,00
Установка переходного трапа (оцинкованная решётка)	п.м.	2000,00
Изготовление переходных трапов (черный металл)	метр	расчетная
Ремонт переходного трапа (из профилир. решётки)	п.м.	2000,00
Установка дополнительного крепления для установки переходного трапа	шт.	расчетная

Замена фитинга (без стоимости фитинга)	шт.	22000,00
Установка лестницы на КЦ	шт.	2000,00
Стоимость услуг регистра при ремонте элементов рамы КЦ согласно Акта сюрвейера		
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПАРОПОДОГРЕВА (без стоимости запчастей)		
Испытание системы пароподогрева	шт.	3000,00
Установка заглушки пароподогрева	шт.	350,00
Установка крана для слива конденсата пара	шт.	500,00
ОБШИВКА СОСУДА (без учета стоимости материалов)		
Демонтаж утеплителя		договор.
Монтаж утеплителя		договор.
Демонтаж обшивки		договор.
Монтаж обшивки		договор.
Установка латки (накладка) на обшивку размером до 150x150 мм	шт.	1000,00
Установка латки (накладка) на обшивку размером до 250x250 мм	шт.	1000,00
Установка латки (накладка) на обшивку размером до 500x500 мм	шт.	2000,00
Установка латки (накладка) на обшивку размером до 1,0x1,0 м	шт.	3000,00
Ремонт стяжной ленты обшивки	п.м.	2000,00
Изготовление и установка стяжной ленты обшивки	шт.	2000,00
Герметизация швов обшивки КЦ	п.м.	500,00
АРМАТУРНЫЕ ЯЩИКИ (без учета стоимости материалов)		
Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (большая)	шт.	6840,00
Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (малая)	шт.	6840,00
Изготовление и установка крышки нижнего арматурного ящика	шт.	6840,00
ПОКРАСКА МАРКИРОВКА (без учета стоимости материала)		
Подготовка танк-контейнера к покраске (зачистка от продукта, ржавчины, знаков опасности, старой краски)	шт.	16000,00
Частичная покраска рамы контейнера	п.м.	1200,00
Полная покраска рамы контейнера	шт.	16000,00
Полная покраска обшивки сосуда контейнера	шт.	18000,00
Удаление старой маркировки с КЦ	шт.	1700,00
Маркировка одного контейнера-цистерны	шт.	7000,00
Нанесение одного логотипа	шт.	3200,00
Восстановление маркировки контейнера-цистерны (за одну наклейку)	шт.	250,00
Удаление знаков опасности с контейнера-цистерны	шт.	200,00

Удаление знаков опасности с контейнера-цистерны (эмаль)	шт.	800,00
ДРУГИЕ		
Нанесение информации на информационную табличку (без стоимости таблички)	шт.	1750,00
Установка одной информационной таблички (без стоимости таблички)	шт.	1000,00
Изготовление, установка одной рамки под информационную табличку	шт.	1750,00
Установка одного пенала для документов (без стоимости пенала)	шт.	1000,00
Проведение гидроиспытания	шт.	13000,00
Проведение пневмо теста	шт.	5000,00
Проведение гидроиспытания системы пароподогрева	шт.	2500,00
Удаление ржавого налета внутри сосуда	кв. м	2380,00
Антивандалная подготовка КЦ (фиксация гаек крепления запорной арматуры, трапов и лестниц от скручивания, установка защиты термометра)	шт.	5500,00
Удаление антивандалной подготовки КЦ - 1 узел	шт.	1000,00
Предоставление комплекта дополнительных фотографий из 10 шт (с учетом ПРР из стока)	шт	2000,00
Подготовка фотоотчета при вводе/выводе КЦ из аренды (до 60 фото)	шт.	7500,00
Очистка системы пароподогрева от льда	шт.	7000,00
Услуги, оказанные на территории третьих лиц	шт.	договор.
Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"		
Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно		