

ТОЛЬЯТТИ

Работы, не указанные в прайс-листе, проводятся по дополнительному согласованию сторон

Наименование работ	Единица измерения	Стоимость, рублей (в т.ч. НДС 20%)
Услуги по очистке Авто-Цистерн и Контейнеров-Цистерн: За одну емкость объемом до 30 куб. м., с тремя люками или за один Контейнер-Цистерну (тип 22К2 и 22Т6), перемещаемых на авто		
Комплексная очистка, процедура А . Включает: промыть водой с щелочным моющим средством промыть люков и предлюкового пространства промыть коллектора сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	11 770
Комплексная очистка, процедура В . Включает: предварительный разогрев (пропарка до 30 мин.) промыть с щелочным моющим средством промыть люков и предлюкового пространства промыть коллектора промыть горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	16 280
Комплексная очистка, процедура С . Включает: предварительная пропарка (до 2-х часов) промыть с щелочным моющим средством промыть люков и предлюкового пространства промыть коллектора промыть горячей водой (Т= 80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	21 780
Комплексная очистка, процедура Д . Включает: предварительная пропарка промыть с щелочным моющим средством промыть с применением специального растворителя промыть люков и предлюкового пространства промыть коллектора промыть горячей водой (Т= 80°С) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)	шт.	47 500
В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.)		
Если количество промываемых отсеков 1, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,6.		
Если количество промываемых отсеков 2, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,83.		
Если количество промываемых отсеков 4, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,1.		
Если количество промываемых отсеков 5, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,2.		
Если количество промываемых отсеков 6, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,3.		
И так далее. Все полученные значения округляются до целых сотен в соответствии с правилами математики.		
Дополнительные услуги (без выдачи сертификата)		
Ополаскивание водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.)	шт.	3 300

Ополаскивание водой (3 мин) (за 1 Контейнер -цистерну Т11)	шт.	5 000
Удаление льда и воды с сушкой воздухом (за 1 секцию)	шт.	3 300
Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового пространства (один люк)	шт.	3 300
Разогрев емкости в течение 4-х часов (одна точка)	час	2 200
Разогрев и промывка нижнего сливного устройства автоцистерны (сливной коллектор)	шт.	2 750
Механическая зачистка колбы от остатков ранее перевозимого продукта	м ²	1 540
Очистка и промывка дренажной системы за 1 КЦ или 1 АЦ	шт.	7 700
Услуги по работе с остатком продукта		
К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20 кг (1 см). В случае если остаток продукта превышает 20 кг (1 см), «ИСПОЛНИТЕЛЬ» может оказать услугу «ЗАКАЗЧИКУ» по освобождению ёмкости от продукта и его утилизации по отдельному соглашению. Решение о возможности утилизации каждого отдельного продукта депо принимает индивидуально и в праве отказать в возможности утилизации.		
Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации	литр	45
Сбор остатка сухого продукта без учета стоимости утилизации	кг	90
Организация утилизации остатка продукта	кг	договорная
Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"		
Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно		

Терминальное обслуживание 20' КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН**		
Получение КЦ на ст. Жигулевское Море - через терминал Ярославская, 12 (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо)	шт.	21 000
Отправка КЦ ч/з ст. Жигулевское Море - через терминал Ярославская, 12 (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных)	шт.	22 800
Получение платформы на ст. Химическая	шт.	8 800
Отправка платформы ч/з ст. Химическая	шт.	10 560
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при отправке КЦ по железной дороге	шт.	1 080
Переоформление документов по заявке клиента (1 отправка)	шт.	600
Переадресовка груза по заявке клиента	шт.	600
Внесение изменений в ранее согласованные заявки, по заявке Заказчика	шт.	600
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при помещении КЦ на хранение	шт.	1 080
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при снятии КЦ из хранения	шт.	1 080
Проведение погрузо-разгрузочной работы при разгрузке ж/д платформ с применением автокрана	шт.	14 400
Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) перемещения внутри площадки	шт.	1 080
Терминальное обслуживание 30' контейнеров-цистерн - по договоренности		
Хранение чистого КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс-Тольятти	сутки	250
Хранение грязного КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс-Тольятти	сутки	400
Отстой платформ на путях необщего пользования **	сутки	300

*** В течение пяти дней по окончании работ с контейнером-цистерной хранение на нашей площадке осуществляется бесплатно. При отсутствии инструкций на отправку на шестой день КЦ автоматически попадает на хранение.**

**** Отстой платформ на путях необщего пользования автоматически начинается на шестой день после даты раскредитации платформы.**

Услуги по комплексной очистке одного 20' КОНТЕЙНЕРА ЦИСТЕРНЫ

<p>Комплексная очистка, процедура А. Включает: промывка водой с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	14 520
<p>Комплексная очистка, процедура В. Включает: предварительный разогрев контейнера (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка РТФЕ (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	21 010
<p>Комплексная очистка, процедура С. Включает: предварительная пропарка (до 2-х часов) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка РТФЕ (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	28 435
<p>Комплексная очистка, процедура Д. (кроме продуктов коксохимии и пиролиза) Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну)</p>	шт.	47 500
<p>Комплексная очистка, процедура для продуктов коксохимии и пиролиза, без смены продукта, для проведения ТО: Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерны)</p>	шт.	47 500

<p>Комплексная очистка, процедура для продуктов коксохимии и пиролиза, со сменой продукта, при выводе из аренды: Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> предварительная пропарка промыть с щелочным моющим средством промыть с применением специального растворителя промыть люков и предлюкового пространства промыть горячей водой (Т=80°С) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика паробогрева (продувка) <p>(за 1 контейнер-цистерну)</p> <ul style="list-style-type: none"> полировка колбы мех очистка и полировка предлюкового пространства очистка запорной арматуры 	шт.	92 000
Внешняя мойка танк-контейнера с применением щелочного мыла и Керхера	шт.	10 000
Сложная внешняя мойка с применением специальной химии, ручной механической зачистки от следов продукта, краски, застарелых пятен	шт.	30 000
В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.)		
Для контейнеров цистерн размером более 20' на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,1, с наличием волнорезов применяется коэффициент 1,2		
Для контейнеров цистерн без нижнего слива (типы T13 и T14) на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,2		
Для нестандартных контейнеров цистерн и автоцистерн, не указанных в прайс-листе		договорная

3. Стоимость услуг по ремонту Контейнер-Цистерн включает стоимость материалов, а также работы по техническому освидетельствованию Контейнер-цистерн включают стоимость сюрвейерских организаций:

№ п/п	Наименование работы по локализации дефекта	Единица измерения	Стоимость работ без НДС	НДС-20%	Стоимость работ с НДС
Испытания КЦ					
1	Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 2,5 года	шт.	27 500	5500	33 000
2	Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 2,5 года без работы инспектора РМРС	шт.	14 664	234	17 600

3	Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 5 лет	шт.	36 666	7 334	44 000
4	Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 5 лет без работы инспектора РМРС	шт.	23 834	4 766	28 600
5	Проведение толщинометрии (по заявке заказчика)	шт.	3 666	734	4 400
6	Проведение толщинометрии (при проведении ОСВ контейнерам старше 10 лет)	шт.	3 666	734	4 400
8	Проверка на герметичность КЦ (ПИ) без стоимости прокладок	шт.	4 620	840	5 544
9	Проверка на герметичность НСУ без стоимости прокладок	шт.	2 310	462	2 772
10	Проверка на прочность (ГИ) без стоимости прокладок	шт.	11 916	2 384	14 300
11	Полная замена комплекта прокладок	шт. Т13 Т11	17 000 21 000	3 400 4 200	20 400 25 200
12	Стоимость выдачи экспертного заключения сюрвейерской организации на перевозку опасных грузов	шт.	3 000	600	3 600
НСУ					
1	Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок	шт.	8 800	1 760	10 560
2	Демонтаж, монтаж НСУ	шт.	2 090	418	2 508
3	Замена донного клапана	шт.	договорная		договорная
4	Очистка комплектующих НСУ от ранее перевозимого груза (с применением растворителя)	шт.	3 300	660	3 960

5	Изготовление и установка тросика для аварийного закрытия слива	шт.	638	128	766
6	Установка заглушки на нижнее сливное устройство (нерж)	шт.	3 300	660	3 960
7	Установка заглушки на нижнее сливное устройство (алюм)	шт.	1 100	220	1 320
8	Установка ручки привода донного клапана	шт.	4 400	880	5 280
9	Установка ручки клапана баттерфляй	шт.	7 104	1421	8 525
	Установка пластины баттерфляй	шт.	14 300	2860	17 160
	Шлифовка полировка седла клапана	шт.	9 130	1826	10 956
ВСУ					
10	Ремонт ВСУ с заменой прокладок	шт.	7 104	1 421	8 525
11	Ремонт ВСУ с заменой перекрывающей тарелки	шт.	16 940	3 388	20 328
12	Установка рукоятки поворотного крана ВСУ (баттерфляй)	шт.	7 105	1 420	8 525
13	Снятие/установка сифонной трубы ВСУ	шт.	1 815	363	2 178
14	Монтаж/демонтаж ВСУ	шт.	1 815	363	2 178
15	Установка заглушки ВСУ (фланцевая)	шт.	5 417	1 083	6 500
16	Замена прокладки под глухим фланцем ВСУ	шт.	1 250	250	1 500
ППК					
16	Замена комплекта фланцевых и уплотнительных прокладок ППК	шт.	4 400	880	5 280
17	Тестовые испытания и регулировка ППК	шт.	1 815	63	2 178
18	Замена пружины ППК с прокладками	шт.	10 560	2 112	12 672

19	Установка разрывной мембраны, с материалом (80мм)	шт.	8 250	1 650	9 900
20	Установка разрывной мембраны, с материалом (65мм)	шт.	6 600	1 320	7 920
21	Установка манометра	шт.	2 475	495	2 970
22	Монтаж/демонтаж ППК	шт.	880	176	1 056
	Ремонт седла ПК	шт.	7 480	1 496	8 976
Воздушный кран					
23	Замена уплотнительного комплекта ВК 1,5"	шт.	3 850	770	4 620
24	Монтаж/демонтаж воздушного крана	шт.	1 815	363	2 178
25	Установка заглушки воздушного крана (алюм)	шт.	1 375	275	1 650
26	Установка крышки воздушного крана (нержавейка)	шт.	2 200	440	2 640
27	Ремонт ВК с заменой шпинделя	шт.	5 225	1 045	6 270
28	Ремонт ВК с заменой шара	шт.	5 225	1 045	6 270
Люк лаза					
29	Замена прокладки крышки люка лаза 5005-1414S165 (асбест)	шт.	2 585	517	3 102
30	Замена прокладки крышки люка 5005-860EP (фторопласт)	шт.	4 950	990	5 940
31	Установка откидного болта люка ø 16мм (аналог FV нерж)	шт.	3 740	748	4 488
32	Демонтаж обваренных болтов откидного шарнира люка ø 16мм	шт.	440	88	528
Обшивка					
33	Механическая зачистка обшивки КЦ от следов коррозии, побелости, несмываемых остатков продукта/клея.	1 м ²	1 320	264	1 584
34	Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки,	от 1 м ²	2 750	550	3 300

	заклепок и герметизацией шва)				
35	Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва)	от 0,5×0,5 м	1 760	352	2 112
36	Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва)	от 0,25×0,25 м	880	176	1 056
37	Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва)	от 0,15×0,15 м	880	176	1 056
38	Демонтаж обшивки и утеплителя	1 м ²	880	176	1 056
39	Монтаж обшивки и утеплителя	1 м ²	1 760	352	2 112
40	Замена утеплителя за 1КЦ	шт.	договорная		договорная
41	Правка и закрепление бандажной полосы	шт.	1 760	352	2 112
42	Установка бандажной полосы	1 п.м.	2 750	550	3 300
43	Демонтаж бандажной полосы	1 п.м.	440	88	528
44	Установка дренажного шланга	1 п.м.	440	88	528
45	Полная замена дренажного шланга на КЦ	шт.	5 500	1100	6 600
46	Установка тройника дренажной трубы	шт.	440	88	528
47	Герметизация швов обшивки	1 пог.м	350	70	400
Каркас, арматурные ящики					
56	Закрепление информационной таблички клепками	шт.	880	176	1 056
57	Изготовление и установка таблички КБК	шт.	3 850	770	4 620
58	Нанесение информации на табличку КБК	шт.	1 650	330	1 980

59	Изготовление и монтаж рамки таблички КБК	шт.	1 650	330	1 980
60	Перенос рамки таблички КБК	шт.	1 100	220	1 320
61	Перенос таблички КБК	шт.	1 100	220	1 320
62	Ремонтно-профилактические работы на нижних продольных балках (усиливающие накладки и угловые накладки) 8шт	шт.	16 500	3 300	19 800
63	Сварка трещины на раме КЦ 100 мм	100 мм	2 200	440	2 640
64	Замена фитинга	шт.	24 200	4 840	29 040
65	Ремонт балки (вставка 300мм)	шт.	11 440	2 288	13 728
65a	Ремонт балки (вставка свыше 300мм)	шт.			Договор.
66	Ремонт арматурного ящика (выправка крышки, ремонт запора)	шт.	4 290	858	5 148
67	Удаление следов от вьевшегося груза большого арматурного отсека	шт.	2 200	440	2 640
68	Удаление следов от вьевшегося груза малого арматурного отсека	шт.	2 200	440	2 640
69	Изготовление и установка крышки нижнего арматурного отсека (черный металл, покраска)	шт.	6 270	1 254	7 524
70	Изготовление и установка дна нижнего арматурного отсека (черный металл, покраска)	шт.	6 270	1 254	7 524
71	Изготовление и установка крышки малого арматурного отсека (черный металл, покраска)	шт.	6 270	1 254	7 524
72	Изготовление и установка крышки большого арматурного отсека (черный металл, покраска)	шт.	6 270	1 254	7524
73	Изготовление и установка лестницы	шт.	5 500	1 100	6 600
74	Ремонт лестницы	шт.	2 200	440	2 640

75	Изготовление и установка переходной площадки (оцинкован)	1 пог.м	4 400	880	5 280
75a	Изготовление и установка переходной площадки (алюм. нерж)	1 пог.м			догов
76	Установка опоры трапа	шт.	1 540	308	1 848
77	Ремонт переходной площадки	1 пог.м	1 650	330	1 980
78	Демонтаж переходной площадки	1 пог.м.	880	176	1 056
78a	Установка переходной площадки из материала заказчика	1 пог.м.	880	176	1 056
Термометр					
79	Установка термометра (оригинал)	шт.	5 500	1 100	6 600
80	Установка заглушки на место отсутствия термометра	шт.	1 650	330	1 980
81	Изготовление и установка защиты термометра	шт.	1 650	330	1 980
Окраска, маркировка					
82	Локальная механическая зачистка рамы КЦ под покраску	100 см ² . (10*10)	1 100	220	1 320
83	Удаление очагов коррозии с элементов рамы	шт.	14 300	2 860	17 160
84	Локальная покраска рамы КЦ (грунтовочный слой и окраска)	100 см ² . (10*10)	110	22	132
85	Полная покраска рамы КЦ (грунтовочный слой и окраска)	шт.	18 370	3 674	22 044
86	Восстановление префикса и номера КЦ (без стоимости наклеек)	шт.	440	88	528
87	Восстановление всей маркировки КЦ (с наклейками)	шт.	5 800	1 160	6 960
Пароподогрев					
88	Установка заглушки пароподогрева (алюм аналог с цепочкой)	шт.	1 375	275	1 650

89	Испытание системы пароподогрева	шт.	2 750	550	3 300
90	Установка крана для слива конденсата пара	шт.	1 375	425	1 800
92	Установка трубы пароподогрева, длиной до 1000мм	шт.	8 800	1760	10 560
93	Сварка трещины на пароподогрева	100 мм	3 300	660	3 960
Прочее					
94	Составление дефектной ведомости по заявке клиента без проведения ремонтных работ	шт.	1000	1 200	1 200
95	Составление фотоотчета при вводе/выводе КЦ в/из аренды	шт.	7 700	1 540	9 240
96	Антивандальная подготовка (обварка болтов/перемычки НСУ, ВСУ, ППК, ВК, люка лаза, арматурных отсеков, лестницы, трапов)	шт.	5 500	1 100	6 600
97	Антивандальная обварка мест креплений трапов, поручней, лестницы	шт.	3 025	605	3 630
98	Антивандальная обварка НСУ и нижнего арматурного отсека	шт.	2 200	440	2 640
99	Антивандальная обварка ВСУ, ППК, ВК, люка лаза и верхних арматурных отсеков	шт.	2 200	440	2 640
100	Приварка дополнительных пломбирочных проушин	шт.	550	110	660