

Прайс-лист на услуги ООО «ЭкоХим Плюс» с 01.01.2026г. по 01.06.2026г.

Работы, не указанные в прайс-листе, проводятся по дополнительному согласованию сторон

| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, рублей (без НДС)* | Сумма НДС | Стоимость, рублей (в том числе НДС) |
|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Услуги по очистке Авто-Цистерн и Контейнеров-Цистерн: | | | | |
| За одну емкость объемом до 30 куб. м., с тремя люками или за один Контейнер-Цистерну (тип 22К2 и 22Т6), перемещаемых на авто | | | | |
| Комплексная очистка, процедура A . Включает: промывка водой с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции) | шт. | 9 808 | 2 158 | 11 966 |
| Комплексная очистка, процедура B . Включает: предварительный разогрев (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции) | шт. | 13 567 | 2 985 | 16 552 |
| Комплексная очистка, процедура C . Включает: предварительная пропарка (до 2-х часов) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (T= 80°C) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции) | шт. | 18 150 | 3 993 | 22 143 |
| Комплексная очистка, процедура D . Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора промывка горячей водой (T= 80°C) сушка воздухом 10-60 гр. доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции) | шт. | 39 583 | 8 708 | 48 291 |
| В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.) | | | | |
| Если количество промываемых отсеков 1, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,6. | | | | |
| Если количество промываемых отсеков 2, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,83. | | | | |
| Если количество промываемых отсеков 4, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,1. | | | | |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|
| Если количество промываемых отсеков 5, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,2. | | | | |
| Если количество промываемых отсеков 6, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,3. | | | | |
| И так далее. Все полученные значения округляются до целых сотен в соответствии с правилами математики. | | | | |
| Дополнительные услуги (без выдачи сертификата) | | | | |
| Ополаскивание водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.) | шт. | 2 750 | 605 | 3 355 |
| Ополаскивание водой (3 мин) (за 1 Контейнер - цистерну Т11) | шт | 4 167 | 917 | 5 084 |
| Удаление льда и воды с сушкой воздухом(за 1 секцию) | шт. | 2 750 | 605 | 3 355 |
| Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового пространства (один люк) | шт. | 2 750 | 605 | 3 355 |
| Разогрев емкости в течение 4-х часов (одна точка) | час | 1 833 | 403 | 2 236 |
| Разогрев и промывка нижнего сливного устройства автоцистерны (сливной коллектор) | шт | 2 292 | 504 | 2 796 |
| Механическая зачистка колбы от остатков ранее перевозимого продукта | кв. м | 1 283 | 282 | 1 565 |
| Очистка и промывка дренажной системы за 1 КЦ или 1 АЦ | шт. | 6 417 | 1 412 | 7 829 |
| Услуги по работе с остатком продукта | | | | |
| К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20 кг (1 см). В случае если остаток продукта превышает 20 кг (1 см), «ИСПОЛНИТЕЛЬ» может оказать услугу «ЗАКАЗЧИКУ» по освобождению ёмкости от продукта и его утилизации по отдельному соглашению. Решение о возможности утилизации каждого отдельного продукта депо принимает индивидуально и вправе отказать в возможности утилизации. | | | | |
| Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации | литр | 38 | 8 | 46 |
| Сбор остатка сухого продукта без учета стоимости утилизации | кг | 75 | 17 | 92 |
| Организация утилизации остатка продукта | кг | догов. | | |
| Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком" | | | | |
| Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно | | | | |
| | | | | |
| Терминальное обслуживание 20' КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН** | | | | |
| Работа через станцию ЦНА: | | | | |
| Получение КЦ на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции) без доставки КЦ до сервисного депо | шт. | 3 000 | 660 | 3 660 |
| Получение КЦ на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо) | шт. | 6 250 | 1 375 | 7 625 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Цна (ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) без доставки КЦ от сервисного депо | шт. | 3 750 | 825 | 4 575 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Цна (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) | шт. | 7 500 | 1 650 | 9 150 |
| Организация автоперевозки одного контейнера-цистерны по маршруту ст. Цна – Депо ЭкоХим Плюс или в обратном направлении | шт. | 4 167 | 917 | 5 084 |
| Работа через станцию Тамбов 1 (получатель АО Пигмент) | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------|-------|--------|
| Получение платформы (порожней или груженой) на ст. Тамбов-1 получатель АО Пигмент для ЭкоХим Плюс | шт. | 6 467 | 1 423 | 7 890 |
| Отправка платформы (порожней или груженой) со ст. Тамбов-1 отправитель АО Пигмент от ЭкоХим Плюс | шт. | 7 300 | 1 606 | 8 906 |
| Получение платформы с контейнерами-цистернами после слива сырья на АО Пигмент | шт | 1 833 | 403 | 2 236 |
| Плата за занятие ж/д инфраструктуры АО Пигмент в ожидании отправки (отстой платформ) | сутки | 550 | 121 | 671 |
| Маневровая работа тепловоза | платформа | 1 667 | 367 | 2 034 |
| Работа через станцию Бокино: | | | | |
| Получение КЦ на ст. Бокино (Раскредитование, ПРР на станции) без доставки КЦ до сервисного депо | шт. | 3 000 | 660 | 3 660 |
| Получение КЦ на ст. Бокино (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо) | шт. | 6 250 | 1 375 | 7 625 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Бокино (ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) без доставки КЦ от сервисного депо | шт. | 3 750 | 825 | 4 575 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Бокино (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) | шт. | 7 500 | 1 650 | 9 150 |
| Организация автоперевозки одного контейнера-цистерны по маршруту ст. Бокино – Депо ЭкоХим Плюс или в обратном направлении | шт. | 4 167 | 917 | 5 084 |
| Работа через станцию Мичуринск-Уральский: | | | | |
| Получение КЦ на ст. Мичуринск-Уральский (Раскредитование, ПРР на станции) без доставки КЦ до сервисного депо | шт | 3 000 | 660 | 3 660 |
| Получение КЦ на ст. Мичуринск-Уральский (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо) | шт | 13 240 | 2 913 | 16 153 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Мичуринск-Уральский (ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) без доставки КЦ от сервисного депо | шт | 3 750 | 825 | 4 575 |
| Отправка КЦ ч/з ст. Мичуринск-Уральский (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) | шт | 14 040 | 3 089 | 17 129 |
| Организация автоперевозки двух контейнеров-цистерн по маршруту ст. Мичуринск-Уральский – Депо ЭкоХим Плюс или в обратном направлении | шт | 16 667 | 3 667 | 20 334 |
| Общие терминальные услуги: | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при отправке КЦ с площадки ЭкоХим Плюс | шт. | 750 | 165 | 915 |
| Переоформление документов по заявке клиента (1 отправка) | шт. | 417 | 92 | 509 |
| Переадресовка груза по заявке клиента | шт. | 417 | 92 | 509 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | |
|--|-------|--------------------------------|-------|--------|
| Внесение изменений в ранее согласованные заявки, по заявке Заказчика | шт. | 417 | 92 | 509 |
| Компенсация расходов за оплату штрафов РЖД за нахождение платформы на путях общего пользования вне погрузочного процесса на основании накопительной ведомости и акта общей формы РЖД, выставленных на ООО ЭкоХим Плюс (плата за нахождение на ж/д путях общего пользования) | шт | согласно документу от АО «РЖД» | | |
| Компенсация расходов за оплату штрафов РЖД за непредъявление заявленного груза к перевозке на основании накопительной ведомости, выставленных на ООО ЭкоХим Плюс (за непредъяв.груз (контейн.), неисп.поданных контейн.) | шт | согласно документу от АО «РЖД» | | |
| Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при помещении КЦ на хранение | шт. | 750 | 165 | 915 |
| Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при снятии КЦ из хранения | шт. | 750 | 165 | 915 |
| Проведение погрузо-разгрузочной работы с 1 КЦ при разгрузке ж/д платформ с применением автокрана | шт. | 1 667 | 367 | 2 034 |
| Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) перемещения внутри площадки | шт. | 750 | 165 | 915 |
| Терминальное обслуживание 30' контейнеров-цистерн - по договоренности | | | | |
| Хранение чистого КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс до 30 дней | сутки | 167 | 37 | 204 |
| Хранение чистого КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс свыше 30 дней | сутки | 333 | 73 | 406 |
| Хранение грязного КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс до 30 дней | сутки | 292 | 64 | 356 |
| Хранение грязного КЦ на площадке ООО ЭкоХим Плюс свыше 30 дней | сутки | 417 | 92 | 509 |
| Хранение контейнера-цистерны на станции Цна, Бокино, Мичуринск-Уральский | сутки | 375 | 83 | 458 |
| ** В течение пяти дней по окончании работ с контейнером-цистерной хранение на нашей площадке осуществляется бесплатно. При отсутствии инструкций на отправку на шестой день КЦ автоматически попадает на хранение. | | | | |
| Услуги по комплексной очистке одного 20' КОНТЕЙНЕРА ЦИСТЕРНЫ | | | | |
| Комплексная очистка, процедура А, В. Включает: предварительный разогрев контейнера (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика | шт. | 17 508 | 3 852 | 21 360 |

| | | | | |
|---|-----|--------|-------|--------|
| парообогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну) | | | | |
| Комплексная очистка, процедура C . Включает: предварительная пропарка (до 2-х часов) промывка с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика парообогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну) | шт. | 23 696 | 5 213 | 28 909 |
| Комплексная очистка, процедура D. (кроме продуктов коксохимии и пиролиза) Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика парообогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну) | шт. | 39 583 | 8 708 | 48 291 |
| Комплексная очистка, процедура для продуктов коксохимии и пиролиза, без смены продукта, для проведения ТО: Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) проверка на проходимость змеевика парообогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну) | шт | 39 583 | 8 708 | 48 291 |

| | | | | |
|--|----|------------|--------|--------|
| Комплексная очистка, процедура для продуктов коксохимии и пиролиза, со сменой продукта, при выводе из аренды: Включает: предварительная пропарка промывка с щелочным моющим средством промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (T=80°C) сушка воздухом 10-60 гр. удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото) замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика парообогрева (продувка) (за 1 контейнер-цистерну) полировка колбы мех очистка и полировка предлюкового пространства очистка запорной арматуры | шт | 76 667 | 16 867 | 93 534 |
| Внешняя мойка контейнера-цистерны с применением щелочного мыла и Керхера | шт | 8 333 | 1 833 | 10 166 |
| Сложная внешняя мойка с применением спец. химии, ручной мех. зачистки от следов продукта, краски, застарелых kleевых пятен. | шт | 25 000 | 5 500 | 30 500 |
| В случае очистки автоцистерны или контейнера-цистерны после нескольких циклов перевозок без промежуточных промывок стоимость очистки может быть увеличена с учетом необходимых дополнительных работ (устранение застарелых остатков, въевшихся отложений прошлых продуктов и пр.) | | | | |
| Для контейнеров цистерн размером более 20' на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,1, с наличием волнорезов применяется коэффициент 1,2 | | | | |
| Для контейнеров цистерн без нижнего слива (типы Т13 и Т14) на все услуги по комплексной очистке применяется коэффициент = 1,2 | | | | |
| Для нестандартных контейнеров цистерн и автоцистерн, не указанных в прайс-листе | | договорная | | |

* Стоимость услуг (работ) облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации

3. Стоимость услуг по ремонту Контейнер-Цистерн включает стоимость материалов, а также работы по техническому освидетельствованию Контейнер-цистерн включают стоимость сюрвейерских организаций:

| № п/п | Наименование работы по локализации дефекта | Единица измерения | Стоимость работ без НДС* | Сумма НДС | Стоимость работ с НДС |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Испытания КЦ | | | | | |
| 1 | Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 2,5 года | шт | 27 500 | 6 050 | 33 550 |
| 2 | Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 2,5 года без работы инспектора РМРС | шт | 14 667 | 3 227 | 17 894 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 3 | Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 5 лет | шт | 36 667 | 8 067 | 44 734 |
| 4 | Проведение периодического освидетельствования контейнера-цистерны в объеме 5 лет без работы инспектора РМРС | шт | 23 833 | 5 243 | 29 076 |
| 5 | Проведение толщинометрии (по заявке заказчика) | шт | 3 667 | 807 | 4 474 |
| 6 | Проведение толщинометрии (при проведении ОСВ контейнерам старше 10 лет) | шт | 3 667 | 807 | 4 474 |
| 7 | Проверка на герметичность КЦ (ПИ) без стоимости прокладок | шт | 4 620 | 1 016 | 5 636 |
| 8 | Проверка на герметичность НСУ без стоимости прокладок | шт | 2 310 | 508 | 2 818 |
| 9 | Проверка на прочность (ГИ) без стоимости прокладок | шт | 11 917 | 2 622 | 14 539 |
| 10 | Полная замена комплекта прокладок | шт T13 T11 | 17 000 21 000 | 3 740 4 620 | 20 740 25 620 |
| 11 | Стоимость выдачи экспертного заключения сюрвейерской организации на перевозку опасных грузов | шт | 3 000 | 660 | 3 660 |
| НСУ | | | | | |
| 1 | Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок | шт | 8 800 | 1 936 | 10 736 |
| 2 | Демонтаж, монтаж НСУ | шт | 2 090 | 460 | 2 550 |
| 3 | Замена донного клапана | шт | догов | | |
| 4 | Очистка комплектующих НСУ от ранее перевозимого груза (с применением растворителя) | шт | 3 300 | 726 | 4 026 |
| 5 | Изготовление и установка тросика для аварийного закрытия слива | шт | 638 | 140 | 778 |
| 6 | Установка заглушки на нижнее сливное устройство (нерж) | шт | 3 300 | 726 | 4 026 |
| 7 | Установка заглушки на нижнее сливное устройство (алюм) | шт | 1 100 | 242 | 1 342 |
| 8 | Установка ручки привода донного клапана | шт | 4 400 | 968 | 5 368 |
| 9 | Установка ручки клапана баттерфляй | шт | 7 104 | 1 563 | 8 667 |
| 10 | Установка пластины баттерфляй | шт. | 14 300 | 3 146 | 17 446 |
| 11 | Шлифовка полировка седла клапана | шт | 9 130 | 2 009 | 11 139 |
| ВСУ | | | | | |
| 12 | Ремонт ВСУ с заменой прокладок | шт | 7 104 | 1 563 | 8 667 |
| 13 | Ремонт ВСУ с заменой перекрывающей тарелки | шт | 16 940 | 3 727 | 20 667 |
| 14 | Установка рукоятки поворотного крана ВСУ (баттерфляй) | шт | 7 104 | 1 563 | 8 667 |
| 15 | Снятие/установка сифонной трубы ВСУ | шт | 1 815 | 399 | 2 214 |
| 16 | Монтаж/демонтаж ВСУ | шт | 1 815 | 399 | 2 214 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | | |
|----|---|-----------------|--------|-------|--------|
| 17 | Установка заглушки ВСУ (фланцевая) | шт | 5 417 | 1 192 | 6 609 |
| 18 | Замена прокладки под глухим фланцем ВСУ | шт | 1 250 | 275 | 1 525 |
| | ППК | | | | |
| 19 | Замена комплекта фланцевых и уплотнительных прокладок ППК | шт | 4 400 | 968 | 5 368 |
| 20 | Тестовые испытания и регулировка ППК | шт | 1 815 | 399 | 2 214 |
| 21 | Замена пружины ППК с прокладками | шт | 10 560 | 2 323 | 12 883 |
| 22 | Установка разрывной мембранны, с материалом (80мм) | шт | 8 250 | 1 815 | 10 065 |
| 23 | Установка разрывной мембранны, с материалом (65мм) | шт | 6 600 | 1 452 | 8 052 |
| 24 | Установка манометра | шт | 2 475 | 545 | 3 020 |
| 25 | Монтаж/демонтаж ППК | шт | 880 | 194 | 1 074 |
| 26 | Ремонт седла ПК | шт | 7 480 | 1 646 | 9 126 |
| | Воздушный кран | | | | |
| 27 | Замена уплотнительного комплекта ВК 1,5" | шт | 3 850 | 847 | 4 697 |
| 28 | Монтаж/демонтаж воздушного крана | шт | 1 815 | 399 | 2 214 |
| 29 | Установка заглушки воздушного крана (алюм) | шт | 1 375 | 303 | 1 678 |
| 30 | Установка крышки воздушного крана (нержавейка) | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 31 | Ремонт ВК с заменой шпинделя | шт | 5 225 | 1 150 | 6 375 |
| 32 | Ремонт ВК с заменой шара | шт | 5 225 | 1 150 | 6 375 |
| | Люк лаза | | | | |
| 33 | Замена прокладки крышки люка лаза 5005-1414S165 (асбест) | шт | 2 585 | 569 | 3 154 |
| 34 | Замена прокладки крышки люка 5005-860EP (фторопласт) | шт | 4 950 | 1 089 | 6 039 |
| 35 | Установка откидного болта люка Ø 16мм (аналог FV нерж) | шт | 3 740 | 823 | 4 563 |
| 36 | Демонтаж обваренных болтов откидного шарнира люка Ø 16мм | шт | 440 | 97 | 537 |
| | Обшивка | | | | |
| 37 | Механическая зачистка обшивки КЦ от следов коррозии, побежалости, несмываемых остатков продукта/клея. | 1 кв.м. | 1 320 | 290 | 1 610 |
| 38 | Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва) | от 1 кв.м. | 2 750 | 605 | 3 355 |
| 39 | Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва) | от 0,5x0,5 м | 1 760 | 387 | 2 147 |
| 40 | Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва) | от 0,25x0,25 м. | 880 | 194 | 1 074 |
| 41 | Установка заплатки на обшивку (с учетом работ по установке заплатки, заклепок и герметизацией шва) | от 0,15x0,15 м. | 880 | 194 | 1 074 |
| 42 | Демонтаж обшивки и утеплителя | 1 кв.м. | 880 | 194 | 1 074 |
| 43 | Монтаж обшивки и утеплителя | 1 кв.м. | 1 760 | 387 | 2 147 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------|-------|--------|
| 44 | Замена утеплителя за 1КЦ | шт | догов | | |
| 45 | Правка и закрепление бандажной полосы | шт | 1 760 | 387 | 2 147 |
| 46 | Установка бандажной полосы | 1 п.м. | 2 750 | 605 | 3 355 |
| 47 | Демонтаж бандажной полосы | 1 п.м. | 440 | 97 | 537 |
| 48 | Установка дренажного шланга | 1 п.м. | 440 | 97 | 537 |
| 49 | Полная замена дренажного шланга на КЦ | шт | 5 500 | 1 210 | 6 710 |
| 50 | Установка тройника дренажной трубы | шт | 440 | 97 | 537 |
| 51 | Герметизация швов обшивки | 1 пог.м | 350 | 77 | 427 |
| Сосуд | | | | | |
| 52 | Ремонт сосуда наплавкой 10мм x 10мм | шт | 440 | 97 | 537 |
| 53 | Текущий ремонт сосуда шлифовкой | шт | 44 000 | 9 680 | 53 680 |
| 54 | Средний ремонт сосуда наплавкой | шт | догов | | |
| 55 | Тяжелый ремонт сосуда наплавкой | шт | догов | | |
| 56 | Сварка трещины на сосуде | 100 мм | 5 500 | 1 210 | 6 710 |
| 57 | Установка усиливающей накладки на сосуд 300*200 мм | 300мм * 200мм | 6 050 | 1 331 | 7 381 |
| 58 | Изготовление и установка усиливающей накладки на сосуд | шт | догов | | |
| 59 | Проведение цветной дефектоскопии на сосуде | шт | догов | | |
| 60 | Проведение рентгенографии стенок сосуда | шт | догов | | |
| Каркас, арматурные ящики | | | | | |
| 61 | Закрепление информационной таблички клепками | шт | 880 | 194 | 1 074 |
| 62 | Изготовление и установка таблички КБК | шт | 3 850 | 847 | 4 697 |
| 63 | Нанесение информации на табличку КБК | шт | 1 650 | 363 | 2 013 |
| 64 | Изготовление и монтаж рамки таблички КБК | шт | 1 650 | 363 | 2 013 |
| 65 | Перенос рамки таблички КБК | шт | 1 100 | 242 | 1 342 |
| 66 | Перенос таблички КБК | шт | 1 100 | 242 | 1 342 |
| 67 | Ремонтно-профилактические работы на нижних продольных балках (усиливающие накладки и угловые накладки) 8шт | шт | 16 500 | 3 630 | 20 130 |
| 68 | Сварка трещины на раме КЦ 100 мм | 100 мм | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 69 | Замена фитинга | шт | 24 200 | 5 324 | 29 524 |
| 70 | Ремонт балки (вставка 300мм) | шт | 11 440 | 2 517 | 13 957 |
| 71 | Ремонт балки (вставка свыше 300мм) | шт | догов | | |
| 72 | Ремонт арматурного ящика (выправка крышки, ремонт запора) | шт | 4 290 | 944 | 5 234 |
| 73 | Удаление следов от въевшегося груза большого арматурного отсека | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------|-------|--------|
| 74 | Удаление следов от въевшегося груза малого арматурного отсека | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 75 | Изготовление и установка крышки нижнего арматурного отсека (черный металл, покраска) | шт | 6 270 | 1 379 | 7 649 |
| 76 | Изготовление и установка дна нижнего арматурного отсека (черный металл, покраска) | шт | 6 270 | 1 379 | 7 649 |
| 77 | Изготовление и установка крышки малого арматурного отсека (черный металл, покраска) | шт | 6 270 | 1 379 | 7 649 |
| 78 | Изготовление и установка крышки большого арматурного отсека (черный металл, покраска) | шт | 6 270 | 1 379 | 7 649 |
| 79 | Изготовление и установка лестницы | шт | 5 500 | 1 210 | 6 710 |
| 80 | Ремонт лестницы | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 81 | Изготовление и установка переходной площадки (оцинкован) | 1пог.м | 4 400 | 968 | 5 368 |
| 82 | Изготовление и установка переходной площадки (алюм. нерж) | 1пог.м | догов | | |
| 83 | Установка опоры трапа | шт | 1 540 | 339 | 1 879 |
| 84 | Ремонт переходной площадки | 1пог.м | 1 650 | 363 | 2 013 |
| 85 | Демонтаж переходной площадки | 1 пог.м. | 880 | 194 | 1 074 |
| 86 | Установка переходной площадки из материала заказчика | 1 пог.м. | 880 | 194 | 1 074 |
| Термометр | | | | | |
| 87 | Установка термометра (оригинал) | шт | 5 500 | 1 210 | 6 710 |
| 88 | Установка заглушки на место отсутствия термометра | шт | 1 650 | 363 | 2 013 |
| 89 | Изготовление и установка защиты термометра | шт | 1 650 | 363 | 2 013 |
| Окраска, маркировка | | | | | |
| 90 | Локальная механическая зачистка рамы КЦ под покраску | 100 кв.см.(10*10) | 1 100 | 242 | 1 342 |
| 91 | Удаление очагов коррозии с элементов рамы | шт | 14 300 | 3 146 | 17 446 |
| 92 | Локальная покраска рамы КЦ (грунтовочный слой и окраска) | 100 кв.см.(10*10) | 110 | 24 | 134 |
| 93 | Полная покраска рамы КЦ (грунтовочный слой и окраска) | шт | 18 370 | 4 041 | 22 411 |
| 94 | Восстановление префикса и номера КЦ (без стоимости наклеек) | шт | 440 | 97 | 537 |
| 95 | Восстановление всей маркировки КЦ (с наклейками) | шт | 5 800 | 1 276 | 7 076 |
| Пароподогрев | | | | | |
| 96 | Установка заглушки пароподогрева (алюм аналог с цепочкой) | шт | 1 375 | 303 | 1 678 |
| 97 | Испытание системы пароподогрева | шт | 2 750 | 605 | 3 355 |
| 98 | Установка крана для слива конденсата пара | шт | 1 500 | 330 | 1 830 |
| 99 | Установка трубы пароподогрева, длиной до 1000мм | шт | 8 800 | 1 936 | 10 736 |

Исполнитель _____

Заказчик _____

| | | | | | |
|---------------|---|--------|-------|-------|-------|
| 100 | Сварка трещины на пароподогрева | 100 мм | 3 300 | 726 | 4 026 |
| Прочее | | | | | |
| 101 | Составление дефектной ведомости по заявке клиента без проведения ремонтных работ | шт. | 1 000 | 220 | 1 220 |
| 102 | Составление фотоотчета при вводе/выводе КЦ в/из аренды | шт | 7 700 | 1 694 | 9 394 |
| 103 | Антивандальная подготовка (обварка болтов/перемычки НСУ, ВСУ, ППК, ВК, люка лаза, арматурных отсеков, лестницы, трапов) | шт | 5 500 | 1 210 | 6 710 |
| 104 | Антивандальная обварка мест креплений трапов, поручней, лестницы | шт | 3 025 | 666 | 3 691 |
| 105 | Антивандальная обварка НСУ и нижнего арматурного отсека | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 106 | Антивандальная обварка ВСУ, ППК, ВК, люка лаза и верхних арматурных отсеков | шт | 2 200 | 484 | 2 684 |
| 107 | Приварка дополнительных пломбировочных проушин | шт | 550 | 121 | 671 |

* Стоимость услуг (работ) облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации

Исполнитель _____

Заказчик _____